

**Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Крым
«Крымский республиканский клинический центр
фтизиатрии и пульмонологии»**

П Р И К А З

«30» апреля 2020 год

№ 156

**«Об окончании отопительного
сезона 2019-2020 гг.»**

В связи с установившейся стабильной среднесуточной температурой (+8°C) наружного воздуха,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать последним днем отопительного сезона 2019/2020 годов 30 апреля 2020 г.
2. Заведующим ОСП:
 - уволить, принятых на сезонную работу операторов котельных, в соответствии с условиями их приема на работу;
 - 30.04.2020 года снять остатки угля с составлением соответствующих актов;
 - с целью обеспечения качественной подготовки в межсезонный период к предстоящему отопительному периоду 2020-2021 гг. до 08.05.2020 г. провести технический осмотр состояния зданий и оборудования котельных в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (результаты проверки осмотра отметить актом);
 - до 14.05.2020 г. в структурных подразделениях Учреждения подготовить и утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 гг. (согласно утвержденного плана).
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по ТВ Григорьяна О. Н.

Директор



И. Ю. Ткаченко

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии»



Ткаченко И. Ю.

ПЛАН

Мероприятий по подготовке обособленных структурных подразделений ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии» к отопительному сезону 2020-2021 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Примечание
1.	Произвести необходимые работы по подготовке к работе: - вентиляционного и водогрейного оборудования в котельных; - тепловых распределительных пунктов; - отопительной системы. Подготовленные к работе котельные и тепловые пункты должны отвечать следующим требованиям: - находиться в исправном рабочем состоянии; - должна быть проведена наладка оборудования, откорректированы тепловой и гидравлический режимы его работы; - все автоматические системы тепловых пунктов и котельные (предусмотренные проектом) должны быть задействованы; - проведена промывка оборудования, трубопроводов и систем теплоснабжения; - проведено гидравлическое испытание системы теплоснабжения на плотность и прочность с составлением актов; - укомплектованы работающими и поверенными контрольно – измерительными приборами; - укомплектованы средствами пожаротушения; - электрооборудование тепловых пунктов и котельных должно быть надежно заземлено; - двери электрических шкафов должны запираются на замок; - все оборудование тепловых узлов и котельных должно иметь соответствующую маркировку и надписи в соответствии с нормативно-технической документацией; - трубопроводы, оборудование тепловых пунктов и котельных должны быть окрашены в соответствующий цвет и не иметь участков с поврежденной изоляцией; - освещение тепловых пунктов и котельных должно соответствовать нормам действующей нормативно-технической документации; - двери в помещения тепловых пунктов и котельных должны	до 29.08.20	

	иметь соответствующие надписи;		
2.	провести технический осмотр состояния зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (результаты проверки осмотра отметить в соответствующем акте); - состояние несущих и ограждающих конструкций, кровли (обнаружения возможные повреждения, которые возникли в результате атмосферных и других влияний); - расположение дефектных мест, которые нуждаются в длительном наблюдении; - техническое состояние механизмов элементов окон, дверей, ворот и других устройств, которые открываются; - состояние водостоков, отмостки, ливнеприемников системы сливной канализации, расширительных баков независимых систем отопления; - состояние остекления окон зданий и сооружений, лестничных клеток, уплотнения окон, входных дверей и дверей на чердаках.	до 30.08.20	
3.	получить Акт готовности теплового хозяйства к работе в отопительный период 2019/2020 годов	до 01.09.20	

Заместитель директора
по техническим вопросам



О. Н. Григорьян